

Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты

56 страниц, бумага 48-65 гр, обложка 200-240 гр

Универсальная форма журнала. Журнал удобен тем, что в нем можно делать сколько угодно разделов, задавать оптимальное количество страниц под эти разделы.

На странице 2 журнала в виде таблицы представлен список мероприятий противопожарной защиты, которые необходимо вносить в журнал. Здесь можно заполнить номер раздела и страницу, на которой начинается этот раздел.

Перечень возможных мероприятий противопожарной защиты отражаемых в данном журнале		
Номер раздела журнала	Наименование раздела журнала	Страница начала раздела
	Последействие эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых эвакуационных лестниц, ограждений на крышах. п.17 «б» ППР в РФ.	
	Проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара. п.30 ППР в РФ.	
	Проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общедомовой вентиляции и кондиционирования при пожаре. п.42 ППР в РФ.	
	Работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров, воздуховодов, вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от горючих и пожароопасных отходов и отложений. п.43, п.124 ППР в РФ.	
	Проверка соответствия водоотдачи наружных водопроводов противопожарного водоснабжения. п.48 ППР в РФ.	
	Проверка соответствия водоотдачи внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения. Укомплектованность пожарных кранов (рукава, ручные пожарные стволы, пожарные запорные клапаны, водокольцевые катушки). п.48, п.50 ППР в РФ.	
	Перекачка пожарных рукавов, входящих в комплектацию пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода. п.50 ППР в РФ.	
	Проверка работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов. п.52 ППР в РФ.	
	Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Автоматическая установка пожаротушения. п.54 ППР в РФ.	
	Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Автоматическая установка пожарной сигнализации. п.54 ППР в РФ.	
	Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. п.54 ППР в РФ.	
	Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Системы противодымной вентиляции. п.54 ППР в РФ.	
	Учет запыления, периодического осмотра и перезарядки огнетушителей. п.60 ППР в РФ.	
	Огнезащитная обработка деревянных и иных конструкций сценической коробки, выполненных из горючих материалов (колонны, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах в культурно-просветительных и зрелищных учреждениях. п.95 ППР в РФ.	
	Проверка покрывал для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и целостности. п.412 ППР в РФ.	

Внутренняя страница журнала состоит из двух таблиц. В таблице 1 заполняется номер раздела, название мероприятий противопожарной защиты и периодичность их проведения. Заполнив таблицу 1, вы самостоятельно сформируете необходимые разделы журнала. После этого на 2-ой странице журнала вы сможете проставить номера разделов и номера страниц к этим разделам в результате чего у вас получится содержание журнала.

Таблица 2 заполняется по образцу.

Раздел №	Мероприятие противопожарной защиты*	Периодичность мероприятий *
I	Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых эвакуационных лестниц, ограждений на крышах	1 раз в 5 лет

← таблица 1

Дата	Объект(ы) проведения мероприятия	Результаты проведенного мероприятия	Должность, организация и ФИО ответственного лица	Подпись ответственного лица
01-01-2021	Наружная пожарная лестница	Лестницы, лестничные марши и ограждения лестницы соответствуют требованиям		
	ООО «Амстант» по адресу	эксплуатационной документации по результатам испытаний нагрузкой	Инженер ООО «Огнеборец»	
	г. Щетково ул. Ленина д.5	Необходимо устранить коррозию на элементах первого лестничного марша	Гордон Б. И.	

← таблица 2